REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2/2026

Stavba: **ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA**

JKSO:
Miesto: Sihla

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:
Obec Sihla

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hronom

IČO: 36631264
IČ DPH: 2021884414

Projektant:
Ing.Milan Macuľa

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Šotkovský

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**789 900,00**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**789 900,00**	**181 677,00**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**971 577,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 25 -08- 2026 Pečiatka

Dátum a podpis: 25 -08- 2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2/2026

Stavba: **ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA**

Miesto: **Sihla** Dátum: 20.08.2026

Objednávateľ: Obec Sihla Projektant: Ing.Milan Macuľa

Zhotoviteľ: Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadk Spracovateľ: Ing. Šotkovský

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**789 900,00**	**971 577,00**
1	**Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy**	198 894,41	244 640,12
2	**Zateplenie/výmena strechy**	112 057,05	137 830,17
3	**Výmena otvorových konštrukcií**	81 128,76	99 788,37
4	**Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému**	150 631,67	185 276,95
5	**Rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania**	31 953,62	39 302,95
6	**Rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody**	6 095,50	7 497,47
7	**Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie**	113 288,15	139 344,42
13	**Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia**	21 975,23	27 029,53
14	**Realizácia debarierizačných opatrení**	73 875,61	90 867,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA
Objekt:
1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO:		ČS:	
Miesto:	Sihla	Dátum:	20.08.2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Sihla	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36631264
	Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hronom	IČ DPH:	2021884414
Projektant:		IČO:	
	Ing.Milan Maculľa	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Šotkovský	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **198 894,41**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	198 894,41	23,00%	45 745,71

Cena s DPH **v EUR** **244 640,12**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis: 25 -08- 2026	Pečiatka	Dátum a podpis: 25 -08- 2026	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA
Objekt:
1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto: Sihla Dátum: 20.08.2026

Objednávateľ: Obec Sihla Projektant: Ing.Milan Maculľa

Zhotoviteľ: Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hron Spracovateľ: Ing. Šotkovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**198 894,41**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				149 058,07
	D	1	Zemné práce				9 930,20
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	57,400	115,00	6 601,00
2	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	57,400	58,00	3 329,20
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				101 732,20
3	K	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové a hladké podklady kontaktným mostíkom	m2	449,250	5,50	2 470,88
4	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	449,250	119,90	53 865,08
5	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm včítane ostení	m2	474,860	27,20	12 916,19
6	K	625250713.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy - nevykurovaný priestor	m2	13,120	119,90	1 573,09
7	K	622461032.S1	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm - nevykurovaný priestor	m2	13,120	27,20	356,86
8	K	622460112.S2	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové a hladké podklady kontaktným mostíkom-sokel nad terénom	m2	30,660	7,50	229,95
9	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30,660	119,40	3 660,80
10	K	622465111	Vonkajšia omietka stien marmolit, jemnozrnná, hr. 1,5 mm	m2	30,660	45,00	1 379,70
11	K	622465113.S	Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	m2	45,080	21,90	987,25
12	K	622465123.S	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. do 20 mm	m2	45,080	41,20	1 857,30
13	K	622465133.S	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka, hr. 20 mm	m2	45,080	42,80	1 929,42
14	K	622460112.S3	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové a hladké podklady kontaktným mostíkom- sokel pod úrovňou terénu	m2	45,080	5,70	256,96
15	K	625250556.S1	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy- sokel pod úrovňou terénu	m2	45,080	121,00	5 454,68
16	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	179,200	0,70	125,44
17	*M*	*283320004800.S*	*Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií*	*m*	*180,992*	*0,60*	*108,60*
18	K	632452223.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	224,000	65,00	14 560,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				32 803,55
19	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	525,000	5,50	2 887,50
20	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 575,000	2,60	4 095,00
21	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	525,000	3,60	1 890,00
22	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	525,000	3,60	1 890,00
23	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	525,000	1,70	892,50
24	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	81,920	25,20	2 064,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	128,050	9,20	1 178,06
26	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	42,670	8,40	358,43
27	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	136,880	6,20	848,66
28	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	29,120	150,00	4 368,00
29	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	224,000	6,80	1 523,20
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	79,126	25,00	1 978,15
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 373,780	0,60	1 424,27
32	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	79,126	19,24	1 522,38
33	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	79,126	2,35	185,95
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	79,126	72,00	5 697,07
	D	99	Presun hmôt HSV				4 592,12
35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	83,493	55,00	4 592,12
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				35 969,64
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				521,75
36	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	45,080	8,00	360,64
37	*M*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*51,842*	*2,50*	*129,61*
38	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	4,500	7,00	31,50
	D	713	Izolácie tepelné				4 124,35
39	K	713120010.S1	Podklad pod tepelnú izoláciu fóliou	m2	224,000	2,10	470,40
40	*M*	*283230011400.S*	*Krycia PE fólia*	*m2*	*257,600*	*1,10*	*283,36*
41	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	224,000	2,40	537,60
42	*M*	*283720007800.S*	*Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*228,480*	*8,40*	*1 919,23*
43	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	224,000	2,10	470,40
44	*M*	*283230011400.S*	*Krycia PE fólia*	*m2*	*257,600*	*1,10*	*283,36*
45	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	40,000	4,00	160,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				12 679,40
46	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°, 0,00009t	ks	100,000	2,50	250,00
47	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové, r.š. nad 280 do 330 mm	m	106,000	52,00	5 512,00
48	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° r.š. nad 250 do 330 mm, 0,00330t	m	106,000	3,00	318,00
49	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom nad 100 do 125 mm	ks	6,000	72,00	432,00
50	K	764359541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. nad 200 do 400 mm	ks	100,000	7,50	750,00
51	*M*	*553440047100.S*	*Hák s prelisom polkruhový pozink farebný, r.š. 330/550 mm, predĺžený + 50 mm*	*ks*	*100,000*	*8,50*	*850,00*
52	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30°, 0,00110t	ks	6,000	5,00	30,00
53	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 do 150 mm	ks	6,000	25,00	150,00
54	*M*	*553440004200.S*	*Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 120 mm*	*ks*	*6,000*	*35,50*	*213,00*
55	K	764454435.S	Montáž kruhvého odskoku z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 do 120 mm	ks	6,000	25,00	150,00
56	*M*	*553440049200.S*	*Koleno lisované odskokové pozink farebný, priemer 120 mm*	*ks*	*6,000*	*21,40*	*128,40*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové, priemer 120 mm	m	48,000	69,00	3 312,00
58	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, 0,00285t	m	48,000	5,50	264,00
59	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	3,20	320,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				18 644,14
60	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	179,200	5,80	1 039,36
61	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	224,000	38,50	8 624,00
62	*M*	*597740001910.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované*	*m2*	*251,597*	*31,80*	*8 000,78*
63	K	771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	224,000	2,50	560,00
64	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	100,000	4,20	420,00
	D	M	Práce a dodávky M				8 816,70
	D	21-M	Elektromontáže				3 603,70
65	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	60,000	3,50	210,00
66	*M*	*354410054800*	*Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm*	*kg*	*60,000*	*3,60*	*216,00*
67	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	110,000	2,80	308,00
68	*M*	*354410058800*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*103,620*	*4,00*	*414,48*
69	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	11,000	3,50	38,50
70	*M*	*354410064700*	*Štítok orientačný na zvody 0*	*ks*	*1,000*	*1,00*	*1,00*
71	*M*	*354410064800*	*Štítok orientačný na zvody 1*	*ks*	*2,000*	*1,01*	*2,02*
72	*M*	*354410064900*	*Štítok orientačný na zvody 2*	*ks*	*1,000*	*1,05*	*1,05*
73	*M*	*354410065000*	*Štítok orientačný na zvody 3*	*ks*	*1,000*	*1,00*	*1,00*
74	*M*	*354410065100*	*Štítok orientačný na zvody 4*	*ks*	*1,000*	*1,07*	*1,07*
75	*M*	*354410065200*	*Štítok orientačný na zvody 5*	*ks*	*1,000*	*1,08*	*1,08*
76	*M*	*354410065300*	*Štítok orientačný na zvody 6-9*	*ks*	*2,000*	*1,00*	*2,00*
77	*M*	*354410065400*	*Štítok orientačný na zvody 7*	*ks*	*1,000*	*1,10*	*1,10*
78	*M*	*354410065500*	*Štítok orientačný na zvody 8*	*ks*	*1,000*	*1,00*	*1,00*
79	K	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	28,000	3,50	98,00
80	*M*	*354410031900*	*Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV*	*ks*	*28,000*	*1,80*	*50,40*
81	K	210220111	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV	ks	45,000	3,50	157,50
82	*M*	*354410033800*	*Podpera vedenia FeZn na hrebeň strechy označenie PV*	*ks*	*45,000*	*3,20*	*144,00*
83	K	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	4,000	24,00	96,00
84	*M*	*354410022400*	*Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do dreva označenie JD 15*	*ks*	*4,000*	*24,50*	*98,00*
85	*M*	*354410024700*	*Podstavec oceľový k zachytávacej tyči FeZn označenie JD*	*ks*	*4,000*	*9,20*	*36,80*
86	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	2,000	15,50	31,00
87	*M*	*354410023200*	*Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20*	*ks*	*2,000*	*15,80*	*31,60*
88	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	11,000	4,00	44,00
89	*M*	*354410004200*	*Svorka FeZn odkvapová označenie SO*	*ks*	*11,000*	*2,50*	*27,50*
90	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	2,90	31,90
91	*M*	*354410004300*	*Svorka FeZn skúšobná označenie SZ*	*ks*	*11,000*	*2,60*	*28,60*
92	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	14,000	2,80	39,20
93	*M*	*354410000500*	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)*	*ks*	*14,000*	*2,80*	*39,20*
94	K	2102202521	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR03	ks	22,000	2,98	65,56
95	*M*	*3544100005001*	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 03*	*ks*	*22,000*	*2,50*	*55,00*
96	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	11,000	12,10	133,10
97	*M*	*354410053300*	*Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m*	*ks*	*11,000*	*14,50*	*159,50*
98	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	22,000	5,20	114,40
99	*M*	*354410053600*	*Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z*	*ks*	*22,000*	*3,20*	*70,40*
100	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	140,000	3,20	448,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	*M*	*354410064200*	*Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al*	*kg*	*19,980*	*12,80*	*255,74*
102	K	MV	Murárske výpomoci	%	20,000	2,00	40,00
103	K	PM	Podružný materiál	%	20,000	2,50	50,00
104	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	20,000	3,00	60,00
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				4 568,00
105	K	460200174	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	110,000	28,00	3 080,00
106	K	460560174	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	110,000	8,20	902,00
107	K	460620001	Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5	m2	110,000	4,60	506,00
108	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	40,000	2,00	80,00
	D	95-M	Revízie				645,00
109	K	950105001	Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu	zvod	11,000	55,00	605,00
110	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	20,000	2,00	40,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 400,00
111	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné	hod	120,000	20,00	2 400,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				2 650,00
112	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00
113	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	400,00	400,00
114	K	000700021	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky použitie mimoriadnych dopravných prostriedkov - autoplošina	eur	1,000	1 750,00	1 750,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA
Objekt:
2 - Zateplenie/výmena strechy

JKSO:		ČS:	
Miesto:	Sihla	Dátum:	20.08.2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Sihla	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36631264
	Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hronom	IČ DPH:	2021884414
Projektant:		IČO:	
	Ing.Milan Maculľa	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Šotkovský	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **112 057,05**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	112 057,05	23,00%	25 773,12

Cena s DPH **v** **EUR** **137 830,17**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis: 25 -08- 2026	Pečiatka	Dátum a podpis: 25 -08- 2026	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA
Objekt:
2 - Zateplenie/výmena strechy

Miesto: Sihla Dátum: 20.08.2026

Objednávateľ: Obec Sihla Projektant: Ing.Milan Maculľa

Zhotoviteľ: Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hron(Spracovateľ: Ing. Šotkovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**112 057,05**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 577,65
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 577,65
1	K	952902110.S	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	254,460	1,00	254,46
2	K	952902110.S1	Vypratanie odpadu na povalách	m2	254,460	5,20	1 323,19
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				110 479,40
	D	713	Izolácie tepelné				30 795,56
3	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	508,920	6,50	3 307,98
4	*M*	*631440004600.S r*	*Minerálna vlna hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky*	*m2*	*519,098*	*49,70*	*25 799,17*
5	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	254,460	4,20	1 068,73
6	*M*	*283230011400.S*	*Krycia PE fólia*	*m2*	*292,629*	*1,40*	*409,68*
7	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	2,10	210,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				14 121,46
8	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	482,720	6,50	3 137,68
9	*M*	*605410000100*	*Rezivo stavebné zo smreku*	*m3*	*11,440*	*480,00*	*5 491,20*
10	K	762341253.S	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	553,000	3,56	1 968,68
11	*M*	*605420000100*	*Rezivo stavebné zo smreku*	*m3*	*3,152*	*520,00*	*1 639,04*
12	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	14,592	42,00	612,86
13	K	762512620.S	Podkladové podlahové konštrukcie z dosiek OSB jednovrstvových priskrutkovaných na rošt na zraz hrúbky dosky 22 mm	m2	16,000	42,00	672,00
14	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	6,00	600,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				56 607,42
15	K	764171324.S	Montáž krytiny KLIK PANEL, sklon strechy nad 45°	m2	492,720	52,50	25 867,80
16	*M*	*553450016900.S*	*KLIK PANEL hliník farebný, hr. 0,7 mm*	*m2*	*591,264*	*34,20*	*20 221,23*
17	K	764172130.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy nad 45°	m	71,100	32,50	2 310,75
18	K	764173259.S	Montáž hrebenáča rovného s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy nad 45°	m	69,990	15,00	1 049,85
19	*M*	*553450003000.S r*	*Hrebenáč rovný AL farebný, dĺ. 2000 mm, r.š. 310-410 mm*	*ks*	*36,395*	*35,90*	*1 306,58*
20	K	764173459.S	Montáž odkvapového lemovania pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy nad 45°	m	113,000	8,20	926,60
21	*M*	*553450004900.S r*	*Lemovanie odkvapové AL farebný, dĺ. 2000 mm, r.š. do 250 mm*	*ks*	*58,760*	*23,00*	*1 351,48*
22	K	764173489.S	Montáž úžľabia s tesnením pozink farebný, r.š. do 500 mm, sklon strechy nad 45°	m	6,700	12,00	80,40
23	*M*	*553450007700.S r*	*Úžľabie AL farebný, dĺ. 2000 mm, r.š. do 625 mm*	*ks*	*3,484*	*25,24*	*87,94*
24	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	482,720	5,88	2 838,39
25	K	764900013.S	Pás tesniaci samolepiaci pre lemovanie komínov a strešných okien, š. do 300 mm	m	7,000	35,20	246,40
26	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	200,000	1,60	320,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 845,59
27	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,000	210,00	210,00
28	*M*	*611330000400.S*	*Strešný výlez drevený, šxv 660x1180 mm pre šikmú strechu EW 30/D3*	*ks*	*1,000*	*1 050,45*	*1 050,45*
29	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov -0,00700t	m2	482,720	5,20	2 510,14
30	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	50,000	1,50	75,00
	D	783	Nátery				5 109,37
31	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 087,100	4,70	5 109,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA
Objekt:
3 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:
Miesto: Sihla

ČS:
Dátum: 20.08.2026

Objednávateľ:
Obec Sihla

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hronom

IČO: 36631264
IČ DPH: 2021884414

Projektant:
Ing.Milan Maculľa

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Šotkovský

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**81 128,76**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	81 128,76	23,00%	18 659,61
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**99 788,37**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 25 -08- 2026 Pečiatka | Dátum a podpis: 25 -08- 2026 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA
Objekt:
3 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Sihla Dátum: 20.08.2026

Objednávateľ: Obec Sihla Projektant: Ing.Milan Maculľa
Zhotoviteľ: Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hron Spracovateľ: Ing. Šotkovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**81 128,76**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 168,87
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 168,87
1	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	131,620	5,20	684,42
2	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	39,100	5,20	203,32
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,571	26,85	42,18
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	47,130	0,90	42,42
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,571	22,50	35,35
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,571	2,60	4,08
7	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,571	100,00	157,10
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				79 959,89
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 024,08
8	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. nad 250 do 330 mm	m	35,830	48,20	1 727,01
9	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov r.š. nad 100 do 330 mm, 0,00135t	m	35,830	5,50	197,07
10	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,000	5,00	100,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				77 935,81
11	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	131,620	24,20	3 185,20
12	*M*	*283290008100.S*	*Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*138,201*	*2,50*	*345,50*
13	*M*	*283290008700.S*	*Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*138,201*	*2,50*	*345,50*
14	*M*	*611410091020.Sr*	*Okno plastové farebné, izolačné trojsklo*	*m2*	*51,160*	*850,00*	*43 486,00*
15	K	766662305.S	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	39,100	32,40	1 266,84
16	*M*	*283290008100.S*	*Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*41,055*	*2,50*	*102,64*
17	*M*	*283290008700.S*	*Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*41,055*	*2,50*	*102,64*
18	*M*	*611730000010.Sr*	*Dvere plastové farebné so zasklením izolačné trojsklo*	*m2*	*8,150*	*1 620,00*	*13 203,00*
19	*M*	*611730000010.Sr1*	*Dvere plastové farebné bez zasklena*	*m2*	*8,620*	*1 580,00*	*13 619,60*
20	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	23,000	25,00	575,00
21	*M*	*611560000400.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech*	*m*	*57,328*	*21,00*	*1 203,89*
22	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	500,000	1,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA
Objekt:
4 - Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému

JKSO:
Miesto: Sihla

ČS:
Dátum: 20.08.2026

Objednávateľ:
Obec Sihla
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO: 36631264
IČ DPH: 2021884414

Projektant:
Ing.Milan Maculľa
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Šotkovský
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**150 631,67**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	150 631,67	23,00%	34 645,28
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**185 276,95**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 25 -08- 2026 Pečiatka Dátum a podpis: 25 -08- 2026 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA
Objekt:
4 - Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému

Miesto: Sihla Dátum: 20.08.2026
Objednávateľ: Obec Sihla Projektant: Ing.Milan Maculľa
Zhotoviteľ: Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hron Spracovateľ: Ing. Šotkovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**150 631,67**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 040,04
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				740,22
1	K	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	85,00	85,00
2	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG Klasik hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	10,568	62,00	655,22
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				9 741,89
3	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	21,136	4,15	87,71
4	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	21,136	3,25	68,69
5	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	21,136	22,15	468,16
6	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	21,136	15,80	333,95
7	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	102,720	0,70	71,90
8	*M*	*283320004800.S*	*Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií*	*m*	*103,747*	*0,80*	*83,00*
9	K	632452223.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	128,400	67,20	8 628,48
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 557,93
10	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	16,692	158,20	2 640,67
11	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	35,000	8,40	294,00
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,398	26,85	1 084,69
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 211,940	0,90	1 090,75
14	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,398	22,50	908,96
15	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	40,398	2,60	105,03
16	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	40,398	85,00	3 433,83
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				126 991,63
	D	713	Izolácie tepelné				1 939,00
17	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	140,000	8,20	1 148,00
18	*M*	*2837741542.3*	*22 x 20 izolácia-trubica*	*m*	*60,000*	*5,50*	*330,00*
19	*M*	*2837741542.2*	*28 x 20 izolácia-trubica*	*m*	*10,000*	*5,60*	*56,00*
20	*M*	*2837741568*	*35 x 20 izolácia-trubica*	*m*	*70,000*	*5,50*	*385,00*
21	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	10,000	2,00	20,00
	D	731	Ústredné vykurovanie - kotolne				69 500,00
22	K	731111045.S	Montáž kotla automatického na pelety výkon 27-32 kW	ks	1,000	820,00	820,00
23	*M*	*484110003520.S*	*Kotol na pelety stacionárny automatický, výkon 30 kW s automatickým čistením výmenníka s reguláciou*	*ks*	*1,000*	*34 200,00*	*34 200,00*
24	*M*	*484110003521.S*	*Turniketový podávač paliva*	*ks*	*1,000*	*2 150,00*	*2 150,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	484110003522.S	Technologia zásobnáka paliva s peiemerom 1,8m	ks	1,000	11 580,00	11 580,00
26	M	484110003523.S	Odťahový ventilátor	ks	1,000	2 350,00	2 350,00
27	M	484110003524.S	Sústava elektrofiltrov do kotla	ks	1,000	11 850,00	11 850,00
28	M	484110003525.S	Aplikácia cez internet	ks	1,000	1 620,00	1 620,00
29	K	484110003526.S	Montáž a doprava	ks	1,000	4 280,00	4 280,00
30	K	731200815.S	Demontáž kotla oceľového na tuhé palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	1,000	150,00	150,00
31	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	100,000	5,00	500,00
	D	732	Ústredné vykurovanie - strojovne				14 756,28
32	K	484110003527.S	Montáž a doprava	ks	1,000	1 050,00	1 050,00
33	K	732230009.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 700 do 900 l	ks	1,000	350,00	350,00
34	M	484420000800	Akumulačná nádoba oceľová 710 l s mäkkou izoláciou hr. 100 mm pre uzatvorené vykurovacie systémy	ks	1,000	2 620,00	2 620,00
35	K	732422070.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak do 6 m rozpon 180 mm	ks	1,000	45,00	45,00
36	M	426110004100	Čerpadlo obehové prietok 2,5m3/h výtlak 4m rozpon 180mm	ks	1,000	840,28	840,28
37	M	732331515	Expanzomat objem 140 litrov, 6 bar	ks	1,000	480,00	480,00
38	M	732331518	Gulový kohút so zaistením MK 1"	ks	1,000	105,00	105,00
39	K	732470210.S	Montáž čerpadlovej skupiny pre vykurovacie sústavy so zmiešavacím okruhom DN 32	ks	1,000	66,00	66,00
40	M	426160001140.S	Čerpadlová skupina zmiešavacia, DN 32, s obehovým čerpadlom prietok 1,8m3/h výtlak 3,5m, s 3-cestným zmiešavacím ventilom, so servopohonom GK s teplomerom na prívode teplomerom na spiatočke	ks	1,000	1 550,00	1 550,00
41	M	598220005201.S	Nerezový dvojzložkový komín tepelná izolácia 50mm priemer 200mm	ks	1,000	7 450,00	7 450,00
42	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	100,000	2,00	200,00
	D	733	Ústredné vykurovanie - potrubie				21 284,60
43	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 mm	m	60,000	28,20	1 692,00
44	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 mm	m	10,000	35,80	358,00
45	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 mm	m	70,000	52,40	3 668,00
46	K	733150801.S	Demontáž medeného potrubia do D 35 mm -0,00106t	m	40,000	5,50	220,00
47	K	733150802.S	Demontáž medeného potrubia do D 64 mm -0,00293t	m	50,000	5,20	260,00
48	M	733161611	Rozdelovač pre podlahové vykurovanie 2 okruhový	ks	1,000	151,00	151,00
49	M	733161610	Rozdelovač pre podlahové vykurovanie 3 okruhový	ks	1,000	182,00	182,00
50	M	733161612	Rozdelovač pre podlahové vykurovanie 4 okruhový	ks	1,000	220,00	220,00
51	M	733161613	Rozdelovač pre podlahové vykurovanie 11 okruhový	ks	1,000	465,00	465,00
52	K	733161607	Montáž rozdelovača	ks	4,000	82,00	328,00
53	M	7331616012	Skrinka pre 2 okruhový rozdelovač	ks	1,000	75,00	75,00
54	M	7331616013	Skrinka pre 3 okruhový rozdelovač	ks	1,000	85,20	85,20
55	M	7331616015	Skrinka pre 4 okruhový rpzdelovač	ks	1,000	94,55	94,55
56	M	7331616016	Skrinka pre 11 okruhový rpzdelovač	ks	1,000	135,25	135,25
57	K	733161614	Montáž skrinky	ks	4,000	60,00	240,00
58	M	733161616	Gulový ventil pre rozdelovače priamy sada 2ks	ks	4,000	42,40	169,60
59	M	733161618	Obvodový dilatačný pás	m	220,000	1,40	308,00
60	M	733161619	Plastifikátor	l	70,000	8,20	574,00
61	M	733161620	Fólia	m2	340,000	1,15	391,00
62	K	733161621	Montáž podlahového vykurovania	m2	280,000	18,40	5 152,00
63	M	733167026	Potrubie pre podlahové vykurovanie z rúrky z polybutylénu 16x2,2mm	m	1 600,000	2,05	3 280,00
64	M	733167025	Upínacia lišta 16	m	280,000	2,40	672,00
65	M	733167028	Upínacia spona velká	m	1 400,000	0,45	630,00
66	M	733167029	Pripájacie šrobenie 16x2,2	ks	40,000	5,15	206,00
67	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	140,000	1,20	168,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 600,000	0,85	1 360,00
69	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	100,000	2,00	200,00
	D	734	Ústredné vykurovanie - armatúry				1 264,90
70	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	2,80	11,20
71	*M*	*4849360439*	*Automatický plavákový odvzdušňovač 1/2"*	*ks*	*4,000*	*15,20*	*60,80*
72	*M*	*551244114*	*Termostatická hlavica*	*ks*	*2,000*	*21,40*	*42,80*
73	*M*	*551244115*	*Termostatický ventil DN15*	*ks*	*2,000*	*24,20*	*48,40*
74	*M*	*551244116*	*Ventil do spiatočky DN15*	*ks*	*2,000*	*16,80*	*33,60*
75	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	7,20	7,20
76	*M*	*551244117*	*Poistný ventil 3bar DN20*	*ks*	*1,000*	*24,20*	*24,20*
77	*M*	*551244118*	*Rrgulačný ventil DN20*	*ks*	*4,000*	*84,40*	*337,60*
78	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	8,000	12,10	96,80
79	*M*	*5512441012*	*Gulový kohút DN32*	*ks*	*7,000*	*21,20*	*148,40*
80	*M*	*5512441013*	*Filter DN32*	*ks*	*1,000*	*24,40*	*24,40*
81	K	734209125.S	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	9,50	9,50
82	*M*	*5512441014*	*Trojcestný zmiešavací ventil DN20, Kvs=6,3m3/h s pohonom 230V*	*ks*	*1,000*	*395,00*	*395,00*
83	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	10,000	2,50	25,00
	D	735	Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá				2 690,75
84	K	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t	m2	350,000	2,50	875,00
85	K	735154253.S	Montáž vykurovacieho telesa panelovéhotrojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	55,00	110,00
86	*M*	*484530077800*	*Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové, 900x1600 mm s bočným pripojením a troma konvektormi*	*ks*	*2,000*	*795,00*	*1 590,00*
87	K	735158130.S	Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	3,000	25,25	75,75
88	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,000	2,00	40,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				7 472,00
89	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	80,000	8,90	712,00
90	*M*	*424310001600.S*	*Konštrukcia pre komín nerezová*	*m*	*5,000*	*1 320,00*	*6 600,00*
91	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	80,000	2,00	160,00
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				243,07
92	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	15,20	30,40
93	*M*	*429720044100.S*	*Žalúzia protidažďová hliniková s 25 mm rámom, šxv 250x200 mm*	*ks*	*1,000*	*88,45*	*88,45*
94	*M*	*429720045700.S*	*Žalúzia protidažďová hliniková s 25 mm rámom, šxv 315x250 mm*	*ks*	*1,000*	*104,22*	*104,22*
95	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	10,000	2,00	20,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				2 694,02
96	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	28,000	5,50	154,00
97	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	35,000	38,40	1 344,00
98	*M*	*597740001910.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované*	*m2*	*39,312*	*25,40*	*998,52*
99	K	771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	35,000	2,00	70,00
100	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	30,000	4,25	127,50
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				4 973,69
101	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	74,720	5,25	392,28
102	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	93,400	21,25	1 984,75
103	K	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	93,400	6,80	635,12
104	*M*	*611980003080.S*	*Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm včítane líšt, kútov, rohov, spojok*	*m2*	*95,268*	*19,54*	*1 861,54*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,000	2,00	100,00
	D	784	Maľby				173,32
106	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	21,136	2,20	46,50
107	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	21,136	6,00	126,82
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 600,00
108	K	HZS000112	Vykurovacia skúška náročnejšie(Tr.2)	hod	72,000	30,00	2 160,00
109	K	HZS000113	Vyregulovania vykurovacieho systému	hod	48,000	30,00	1 440,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA
Objekt:

5 - Rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania

JKSO:
Miesto: Sihla

ČS:
Dátum: 20.08.2026

Objednávateľ:
Obec Sihla
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO: 36631264
IČ DPH: 2021884414

Projektant:
Ing.Milan Maculľa
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Šotkovský
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**31 953,62**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	31 953,62	23,00%	7 349,33
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**39 302,95**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 25 -08- 2026 Pečiatka Dátum a podpis: 25 -08- 2026 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA
Objekt:

5 - Rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania

Miesto: Sihla Dátum: 20.08.2026

Objednávateľ: Obec Sihla Projektant: Ing.Milan Macuľa

Zhotoviteľ: Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hron Spracovateľ: Ing. Šotkovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**31 953,62**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 566,37
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 566,37
1	K	971036011	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - murivo tehlové -0,00018t	cm	960,000	2,40	2 304,00
2	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00180 t	m	45,000	5,20	234,00
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,173	26,85	4,65
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,190	0,90	4,67
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,173	22,50	3,89
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,173	2,60	0,45
7	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,173	85,00	14,71
	D	M	Práce a dodávky M				27 351,25
	D	21-M	Elektromontáže				27 351,25
8	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	180,000	2,10	378,00
9	*M*	*345710009200*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25*	*m*	*180,000*	*1,05*	*189,00*
10	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	5,000	7,42	37,10
11	*M*	*358220042300*	*Istič TX3 3P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 3 moduly*	*ks*	*5,000*	*21,00*	*105,00*
12	K	210120410	Prúdové chrániče kombinované dvojpólové 10 - 25 A	ks	9,000	10,00	90,00
13	*M*	*358230008500*	*Kombinovaný prúdový chránič 2P, 10 A, 30 mA, typ AC, 2 moduly*	*ks*	*9,000*	*52,10*	*468,90*
14	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A - doplnenie do príslušných rozvádzačov	ks	5,000	11,20	56,00
15	*M*	*358230017400*	*Prúdový chránič RX3 4P, 40 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly*	*ks*	*5,000*	*55,45*	*277,25*
16	K	210410011	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	9,000	520,00	4 680,00
17	*M*	*385640000100111*	*Rekuperačná jednotka: dvojmotorová jednotka vhodná do miestností s rozmerom 35-60m2, medený výmeník, antibakteriálny, možnosť ovládať cez wifi odkiaľkoľvek, možnosť nastaviť objem intenzity vetrania v %, vlhkostný senzor, účinosť min. 90%*	*ks*	*7,000*	*895,00*	*6 265,00*
18	*M*	*3856400001001111*	*Rekuperačná jednotka: dvojmotorová jednotka vhodná do miestností s rozmerom 35-60m2, medený výmeník, antibakteriálny, možnosť ovládať cez wifi odkiaľkoľvek, možnosť nastaviť objem intenzity vetrania v %, vlhkostný senzor, účinosť min. 90%*	*ks*	*2,000*	*1 240,00*	*2 480,00*
19	K	2104100111	Montáž klimatizačnej jednotky do 4 kW vrátane podružného materiálu	ks	3,000	840,00	2 520,00
20	*M*	*3856400001001*	*Klimatizačná jednotka na chladenie vzduch vzduch, výkon min.3,5kW, chladivo R32, SEER min.7*	*ks*	*3,000*	*942,50*	*2 827,50*
21	K	21041001111	Montáž klimatizačnej jednotky do 5 kW vrátane podružného materiálu	ks	2,000	940,00	1 880,00
22	*M*	*385640000100111*	*Klimatizačná jednotka na chladenie vzduch vzduch, výkon min.5kW, chladivo R32, SEER min.7*	*ks*	*2,000*	*1 760,45*	*3 520,90*
23	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	140,000	1,20	168,00
24	*M*	*341610014300*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2*	*m*	*140,000*	*1,45*	*203,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	120,000	1,28	153,60
26	*M*	*341610014400*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2*	*m*	*120,000*	*2,10*	*252,00*
27	K	MV	Murárske výpomoci	%	200,000	1,00	200,00
28	K	PM	Podružný materiál	%	200,000	2,00	400,00
29	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	200,000	1,00	200,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 796,00
30	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné	hod	80,000	22,45	1 796,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				240,00
31	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	240,00	240,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA
Objekt:

6 - Rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody

JKSO:
Miesto: Sihla

ČS:
Dátum: 20.08.2026

Objednávateľ:
Obec Sihla
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO: 36631264
IČ DPH: 2021884414

Projektant:
Ing.Milan Maculľa
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Šotkovský
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **6 095,50**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	6 095,50	23,00%	1 401,97

Cena s DPH **v EUR** **7 497,47**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 25 -08- 2026 Pečiatka Dátum a podpis: 25 -08- 2026 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA
Objekt:

6 - Rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody

Miesto:	Sihla	Dátum:	20.08.2026
Objednávateľ:	Obec Sihla	Projektant:	Ing.Milan Maculľa
Zhotoviteľ:	Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hron	Spracovateľ:	Ing. Šotkovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 095,50**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				110,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				110,00
1	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00180 t	m	20,000	5,50	110,00
	D	M	Práce a dodávky M				4 835,50
	D	21-M	Elektromontáže				4 835,50
2	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	40,000	1,80	72,00
3	*M*	*345710009200*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25*	*m*	*40,000*	*1,10*	*44,00*
4	K	210120410	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 100 A	ks	5,000	8,20	41,00
5	*M*	*358230008500*	*Prúdový chránič RX3 2P, 16 A, 30 mA, typ AC, 2 moduly*	*ks*	*5,000*	*42,50*	*212,50*
6	K	21041100111	Montáž prietokového ohrievača do 10kW	ks	5,000	235,80	1 179,00
7	*M*	*385120000100252*	*Prietokový ohrievač TUV, výkon min. 5kW*	*ks*	*5,000*	*550,00*	*2 750,00*
8	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	68,000	1,45	98,60
9	*M*	*341610014400*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2*	*m*	*68,000*	*2,30*	*156,40*
10	K	MV	Murárske výpomoci	%	40,000	2,35	94,00
11	K	PM	Podružný materiál	%	40,000	2,35	94,00
12	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	40,000	2,35	94,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 000,00
13	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné	hod	50,000	20,00	1 000,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				150,00
14	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA
Objekt:

7 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie

JKSO:		ČS:	
Miesto:	Sihla	Dátum:	20.08.2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Sihla	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36631264
	Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hronom	IČ DPH:	2021884414
Projektant:		IČO:	
	Ing.Milan Maculľa	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Šotkovský	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **113 288,15**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	113 288,15	23,00%	26 056,27

Cena s DPH **v EUR** **139 344,42**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 25 -08- 2026 Pečiatka Dátum a podpis: 25 -08- 2026 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA
Objekt:

7 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie

Miesto: Sihla Dátum: 20.08.2026
Objednávateľ: Obec Sihla Projektant: Ing.Milan Maculľa
Zhotoviteľ: Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hron(Spracovateľ: Ing. Šotkovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**113 288,15**
	D	M	Práce a dodávky M				113 288,15
1	K	210.5	Vysprávky a maľovanie kompletne celej budovy po elektrrike, lesenie	kpl	1,000	23 550,00	23 550,00
	D	M1	Výmena osvetlenia				11 962,34
	D	21-M	Elektromontáže				9 412,34
2	K	210201001	Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	22,000	20,22	444,84
3	*M*	*348140000100*	*Svietidlo interiérové LED stropné 1x38W, IP20*	*ks*	*22,000*	*190,45*	*4 189,90*
4	K	210201001	Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	24,000	21,00	504,00
5	*M*	*348140000300*	*Svietidlo interiérové LED stropné 1x20W, IP20*	*ks*	*24,000*	*98,40*	*2 361,60*
6	K	2102010011d	Demontáž svietidiel	ks	48,000	12,00	576,00
7	K	210201016	Zapojenie svietidlá IP65, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	2,000	20,50	41,00
8	*M*	*348140000700*	*Svietidlo interiérové LED 38W, IP65*	*ks*	*2,000*	*265,00*	*530,00*
9	K	MV	Murárske výpomoci	%	100,000	2,50	250,00
10	K	PM	Podružný materiál	%	100,000	2,55	255,00
11	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	100,000	2,60	260,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 400,00
12	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné	hod	120,000	20,00	2 400,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				150,00
13	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	150,00	150,00
	D	M2	Výmena rozvodov elektroinštalácie				30 486,75
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 360,00
14	K	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	83,000	8,00	664,00
15	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00180 t	m	120,000	5,80	696,00
	D	21-M	Elektromontáže				23 734,75
16	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	450,000	2,50	1 125,00
17	*M*	*345710009200*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25*	*m*	*450,000*	*1,25*	*562,50*
18	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (KP 68)	ks	145,000	3,45	500,25
19	*M*	*345410002400*	*Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68*	*ks*	*145,000*	*0,60*	*87,00*
20	K	210110001	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	19,000	8,40	159,60
21	*M*	*345340003000*	*Spínač jednopolový polozapustený*	*ks*	*19,000*	*8,20*	*155,80*
22	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	7,50	30,00
23	*M*	*345340001300*	*Spínač polozapustený radenie 5*	*ks*	*4,000*	*10,00*	*40,00*
24	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	18,000	8,40	151,20
25	*M*	*345340003700*	*Spínač polozapustený radenie 6*	*ks*	*18,000*	*8,50*	*153,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210110005	Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	6,000	8,70	52,20
27	*M*	*345330000800*	*Prepínač polozapustený radenie 7*	*ks*	*6,000*	*10,54*	*63,24*
28	K	210110082	Sporáková prípojka, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	2,000	10,25	20,50
29	*M*	*345320003600*	*Vypínač zapustený, sporáková prípojka so signálkou*	*ks*	*2,000*	*25,50*	*51,00*
30	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	83,000	8,50	705,50
31	*M*	*345510001900*	*Zásuvka jednoduchá 230V*	*ks*	*83,000*	*10,80*	*896,40*
32	*M*	*345510001900r1*	*Jednorámik*	*ks*	*38,000*	*1,45*	*55,10*
33	*M*	*345510001900r2*	*2-rámik*	*ks*	*30,000*	*3,50*	*105,00*
34	*M*	*345510001900r3*	*3-rámik*	*ks*	*5,000*	*4,20*	*21,00*
35	*M*	*345510001900r5*	*5-rámik*	*ks*	*1,000*	*8,80*	*8,80*
36	K	210111101	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia	ks	1,000	8,65	8,65
37	*M*	*345540002700*	*Zásuvka nástenná priemyslová 400V 5kol.*	*ks*	*1,000*	*31,20*	*31,20*
38	*M*	*34554000270012*	*Bezpečnostné STOP tlačísko so sklíčkom*	*ks*	*7,000*	*58,45*	*409,15*
39	K	21011110112	Bezpečnostné tlačítko	ks	7,000	10,00	70,00
40	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	5,000	8,40	42,00
41	*M*	*358220042300*	*Istič TX3 3P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 3 moduly*	*ks*	*5,000*	*32,50*	*162,50*
42	K	2101204041	Vypínač 63A/3P DIN	ks	6,000	8,45	50,70
43	*M*	*3582200419001*	*Vypínač DIN 63A*	*ks*	*6,000*	*35,00*	*210,00*
44	K	210120410	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 100 A	ks	57,000	8,78	500,46
45	*M*	*358230008500*	*Kombinovaný istič s chráničom B/10/2P, 0,03mA*	*ks*	*26,000*	*55,00*	*1 430,00*
46	*M*	*358230008600*	*Kombinovaný prúdový chránič B/16/2P, 0,03mA*	*ks*	*33,000*	*55,00*	*1 815,00*
47	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	5,000	8,50	42,50
48	*M*	*358230017300*	*Prúdový chránič 40A/4P, 0,03mA*	*ks*	*5,000*	*46,50*	*232,50*
49	K	210120421	Zvodiče prepätia triedy C	ks	6,000	11,40	68,40
50	*M*	*358240000100*	*Zvodič prepätia T2 / 4P*	*ks*	*6,000*	*390,00*	*2 340,00*
51	K	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	11,50	11,50
52	*M*	*358240000700*	*Zvodič prepätia kombinovaný T1+T2 1P, 10/350*	*ks*	*1,000*	*540,00*	*540,00*
53	K	210193053	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ - vrátane úpravy prípojky, umiestnenie kábla (posun) a inžinieringu SSE, SSDa.s.	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
54	*M*	*357120011300*	*Skriňa elektromerová RE 2.0-Z (W), 1 x hlavný trojpólový istič vrátane úpravy doplnenia istiacich prvkov*	*ks*	*1,000*	*660,78*	*660,78*
55	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	4,000	174,00	696,00
56	*M*	*357150000400*	*Rozvádzač oceľoplechový zapustený 72 modulový*	*ks*	*4,000*	*201,45*	*805,80*
57	K	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	2,000	125,00	250,00
58	*M*	*357150000500*	*Rozvádzač oceľoplechový zapustený 96 modulový*	*ks*	*2,000*	*242,40*	*484,80*
59	K	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	14,000	12,98	181,72
60	*M*	*348150000100*	*Svietidlo núdzové nástenné s autonómnou batériou 1x11W*	*ks*	*14,000*	*64,25*	*899,50*
61	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	500,000	1,75	875,00
62	*M*	*341610014300*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2*	*m*	*500,000*	*1,95*	*975,00*
63	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	300,000	1,78	534,00
64	*M*	*341610014400*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2*	*m*	*300,000*	*3,20*	*960,00*
65	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	70,000	3,45	241,50
66	*M*	*341610017200*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x16 mm2*	*m*	*70,000*	*25,90*	*1 813,00*
	D	95-M	Revízie				840,00
67	K	950103002	Odborná prehliadka a odborná skúška - revízia elektroinštalácie	ks	1,000	840,00	840,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 750,00
68	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné	hod	250,000	15,00	3 750,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				802,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	450,00	450,00
70	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	352,00	352,00
	D	M3	Fotovoltika				47 289,06
	D	21-M	Elektromontáže				41 909,06
71	K	210501012	Montáž kotevného systému pre rošt na fotovoltaické panely na šikmú strechu s plechovou krytinou do ocele	ks	24,000	95,00	2 280,00
72	*M*	*346510005200*	*Solárna konštrukcia na plechové falcované strechy*	*ks*	*24,000*	*74,28*	*1 782,72*
73	K	210501100	Montáž fotovolataického panela na rošt	j.c.	1,000	4 750,00	4 750,00
74	*M*	*346510000100*	*Solárny panel výkon min. 460Wp (BFR)*	*mn.*	*24,000*	*177,96*	*4 271,04*
75	K	2105011001	Riadenie optimizerov vrátane TAP a zdroja	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
76	*M*	*3465100001001*	*Optimizér na 1 panel do 1000V*	*ks*	*24,000*	*58,45*	*1 402,80*
77	K	21050110011	Batériová zostava typ LIFE, výkon mn. 30kW	ks	1,000	16 980,00	16 980,00
78	K	210501200	Montáž a zapojenie String Boxu, DC/AC istenie vrátane zvodičov prepätia	súb.	1,000	482,00	482,00
79	*M*	*346510002100*	*DC/AC istenie vrátane zvodičov prepätia - počet STRINGOV 2*	*ks*	*1,000*	*482,00*	*482,00*
80	K	2105012001	Montáž príslušenstva	súb.	1,000	1 740,00	1 740,00
81	K	210501251	Montáž a zapojenie meniča napätia trojfázového z DC/AC	súb.	1,000	241,00	241,00
82	*M*	*346510001900*	*Striedač 3 fázový hybridný asymetrický, menič 3-MPPT, IP65, výkon min. 9,5kW*	*ks*	*1,000*	*2 150,00*	*2 150,00*
83	K	21080108012	Kábel medený uložený voľne 1x6 bezhalohénový H1Z2Z2	m	50,000	1,45	72,50
84	*M*	*3413100172001*	*Vodič medený bezhalogénový 1x6mm 1H2Z2Z*	*m*	*50,000*	*2,10*	*105,00*
85	*M*	*341310017200211*	*Podružný a prepojovací materiál*	*ks*	*1,000*	*3 520,00*	*3 520,00*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 420,00
86	K	HZS000113.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, uvedenie zariadenia do prevádzky	ks	1,000	2 420,00	2 420,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				2 960,00
87	K	000700021.	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky použitie mimoriadnych dopravných prostriedkov - autoplošina	ks	1,000	2 120,00	2 120,00
88	K	001000012.	Inžinierska činnosť - SSD.a.s.	eur	1,000	840,00	840,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA
Objekt:

13 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

JKSO:		ČS:	
Miesto:	Sihla	Dátum:	20.08.2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Sihla	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36631264
	Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hronom	IČ DPH:	2021884414
Projektant:		IČO:	
	Ing.Milan Maculľa	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Šotkovský	IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			**21 975,23**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	21 975,23	23,00%	5 054,30
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**27 029,53**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: 25 -08- 2026 Pečiatka	Dátum a podpis: 25 -08- 2026 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA
Objekt:
13 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Miesto: Sihla Dátum: 20.08.2026
Objednávateľ: Obec Sihla Projektant: Ing.Milan Maculľa
Zhotoviteľ: Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hron Spracovateľ: Ing. Šotkovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**21 975,23**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 260,27
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				768,08
1	K	340238269.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	m2	1,440	180,10	259,34
2	K	340239228.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 380mm	m2	1,800	131,40	236,52
3	K	340239269.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	m2	1,560	174,50	272,22
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				933,37
4	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	3,441	5,56	19,13
5	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	3,441	5,54	19,06
6	K	611460208.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	3,441	21,48	73,91
7	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,441	12,80	44,04
8	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	22,620	3,25	73,52
9	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	22,620	2,65	59,94
10	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	22,620	15,48	350,16
11	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	22,620	12,98	293,61
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 432,74
12	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	14,800	8,54	126,39
13	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	13,000	2,87	37,31
14	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	21,400	41,55	889,17
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,317	26,85	62,21
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	69,510	0,90	62,56
17	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,317	22,50	52,13
18	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,317	2,60	6,02
19	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,317	85,00	196,95
	D	99	Presun hmôt HSV				126,08
20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,681	75,00	126,08
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 714,96
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				3 806,47
21	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	3,000	25,00	75,00
22	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	3,000	45,00	135,00
23	*M*	*642340000600.S*	*Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom*	*ks*	*3,000*	*148,00*	*444,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	1,440	25,00	36,00
25	K	725129225.S	Montáž pisoára z nerezu so zadným vtokom a automatickým splachovaním a napájacím zdrojom	ks	1,000	45,00	45,00
26	*M*	*551790000100.S*	*Napájací zdroj 230/24 V, rozmer 170x130x80 mm k automatickému splachovaču*	*ks*	*1,000*	*74,21*	*74,21*
27	*M*	*552360000300.S*	*Pisoár nerezový s integrovaným automatickým splachovačom a napájacím zdrojom*	*ks*	*1,000*	*1 147,00*	*1 147,00*
28	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	8,45	16,90
29	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	45,00	90,00
30	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ*	*ks*	*2,000*	*98,45*	*196,90*
31	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	5,50	16,50
32	*M*	*554330000300.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom*	*ks*	*3,000*	*38,45*	*115,35*
33	K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	1,000	12,55	12,55
34	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	31,50	31,50
35	*M*	*552310000330.S*	*Kuchynský drez s prepadom nerezový, s odkvapkávacou plochou, 760x435 mm*	*ks*	*1,000*	*55,78*	*55,78*
36	K	725610810.S	Demontáž plynoveho sporáka, variča, infražiariča, bchladničky, -0,06700t	súb.	1,000	8,25	8,25
37	K	725619101.Sr	Montáž sporáka	ks	1,000	75,78	75,78
38	*M*	*541110000100.Sr*	*Sporák*	*ks*	*1,000*	*520,00*	*520,00*
39	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	3,000	15,00	45,00
40	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	25,00	75,00
41	*M*	*551450000200.S*	*Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm*	*ks*	*3,000*	*165,25*	*495,75*
42	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	3,000	15,00	45,00
43	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,000	1,00	50,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				14 723,45
44	K	766661422.Sr	Montáž dverí drevených protipožiarnych	ks	3,000	51,48	154,44
45	*M*	*611650001040.S*	*Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3-C, šxv 700x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino*	*ks*	*1,000*	*480,00*	*480,00*
46	*M*	*611650001100.S*	*Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D1-C, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino*	*ks*	*1,000*	*525,60*	*525,60*
47	*M*	*611650001140.S*	*Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D1-C, šxv 1100x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino*	*ks*	*1,000*	*580,78*	*580,78*
48	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	12,000	38,00	456,00
49	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*12,000*	*28,45*	*341,40*
50	*M*	*611610001200.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1000 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné s preskleným pásom*	*ks*	*12,000*	*332,50*	*3 990,00*
51	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	80,00	80,00
52	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*2,000*	*45,00*	*90,00*
53	*M*	*611610005100.S*	*Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1400 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné s preskleným pásom*	*ks*	*1,000*	*485,00*	*485,00*
54	K	766682112.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové, hrúbka steny nad 170 do 350 mm	ks	12,000	130,00	1 560,00
55	*M*	*611810002800.S*	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*12,000*	*300,14*	*3 601,68*
56	K	766682122.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové, hrúbka steny nad 170 do 350 mm	ks	1,000	140,00	140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	*M*	*611810010800.S*	*Zárubňa vnútorná obložková šírka 1400, výška 2130 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre dvojkrídlové dvere*	*ks*	*1,000*	*248,55*	*248,55*
58	K	766682211.S	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokrídlové	ks	3,000	135,00	405,00
59	*M*	*611810009700.S*	*Zárubňa vnútorná obložková s protipožiarnou odolnosťou EI/EW15/EW30, šírka 600-1100 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*3,000*	*495,00*	*1 485,00*
60	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	1,00	100,00
	D	784	Maľby				185,04
61	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	26,061	2,55	66,46
62	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	26,061	2,45	63,85
63	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	26,061	2,10	54,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA
Objekt:
14 - Realizácia debarierizačných opatrení

JKSO:
Miesto: Sihla

ČS:
Dátum: 20.08.2026

Objednávateľ:
Obec Sihla
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO: 36631264
IČ DPH: 2021884414

Projektant:
Ing.Milan Maculľa
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Šotkovský
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**73 875,61**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	73 875,61	23,00%	16 991,39
Cena s DPH		**v EUR**	**90 867,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 25 -08- 2026 Pečiatka Dátum a podpis: 25 -08- 2026 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI SIHLA
Objekt:
14 - Realizácia debarierizačných opatrení

Miesto: Sihla Dátum: 20.08.2026
Objednávateľ: Obec Sihla Projektant: Ing.Milan Maculľa
Zhotoviteľ: Bioekoterm spol.s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hron Spracovateľ: Ing. Šotkovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**73 875,61**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 167,88
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				805,58
1	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	3,663	5,50	20,15
2	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	3,663	5,50	20,15
3	K	611460208.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	3,663	18,45	67,58
4	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,663	13,78	50,48
5	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	7,740	3,55	27,48
6	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	23,220	8,45	196,21
7	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	7,740	17,22	133,28
8	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	23,220	12,50	290,25
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				335,10
9	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	23,220	5,55	128,87
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,125	26,87	30,23
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,750	1,25	42,19
12	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,125	25,44	28,62
13	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,125	3,50	3,94
14	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,125	90,00	101,25
	D	99	Presun hmôt HSV				27,20
15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,340	80,00	27,20
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 438,43
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				1 948,82
16	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	1,000	15,00	15,00
17	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	3,000	75,00	225,00
18	*M*	*642360004900.S*	*Misa záchodová keramická bezbariérová*	*ks*	*1,000*	*235,55*	*235,55*
19	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	9,87	9,87
20	K	725219520.S	Montáž umývadla keramického bezbariérového na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	48,00	48,00
21	*M*	*642110006500.S*	*Umývadlo keramické bezbariérové*	*ks*	*1,000*	*450,88*	*450,88*
22	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	7,50	7,50
23	*M*	*554330000300.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom*	*ks*	*1,000*	*34,88*	*34,88*
24	K	725291113.S	Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička)	ks	2,000	5,25	10,50
25	*M*	*552280013400.S*	*Držiak toaletného papiera*	*ks*	*1,000*	*50,45*	*50,45*
26	*M*	*552280013100.S*	*Držiak na WC kefu*	*ks*	*1,000*	*35,25*	*35,25*
27	K	725291118.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá upevnené v jednom bode (pevné a sklopné)	ks	2,000	5,25	10,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	*M*	*552380012410.S*	*Madlo nerezové, kotvené v jednom bode*	*ks*	*2,000*	*140,87*	*281,74*
29	K	725291119.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá upevnené vo dvoch bodoch	ks	1,000	6,00	6,00
30	*M*	*552380012400.S*	*Madlo nerezové, kotvené v dvoch bodoch*	*ks*	*1,000*	*155,85*	*155,85*
31	K	725291122.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, zrkadlo sklopné pre telesne postihnuté osoby	ks	1,000	6,00	6,00
32	*M*	*634650000200.S*	*Zrkadlo nerezové pre telesne postihnuté osoby*	*ks*	*1,000*	*162,78*	*162,78*
33	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	1,000	8,00	8,00
34	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	14,52	14,52
35	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková*	*ks*	*1,000*	*160,55*	*160,55*
36	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,000	1,00	20,00
	D	781	Obklady				1 407,97
37	K	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	15,480	35,78	553,87
38	*M*	*597640000800.S*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké*	*m2*	*16,099*	*45,22*	*728,00*
39	K	781991111.S	Vykrúženie vyrezanie otvorov do obkladu priemeru do 90 mm	ks	3,000	15,28	45,84
40	K	781991121.S	Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu	m2	15,480	1,89	29,26
41	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,000	2,55	51,00
	D	784	Maľby				81,64
42	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	3,663	2,52	9,23
43	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	11,403	2,87	32,73
44	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	11,403	3,48	39,68
	D	M	Práce a dodávky M				69 269,30
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				69 269,30
45	K	330.1	Schodisková zdvihacia plošina pre imobilných na vstupe do objektu, vyska zdvihu do 1m	ks	1,000	20 580,00	20 580,00
46	K	330.2	Otvorená zdvíhacia plošina pre imobilných na presun osob zo suterenu do 1NP,výška zdvihu 3,5m	ks	1,000	36 839,30	36 839,30
47	K	330.3	Oprava vstupných schodov a prestrešenia	ks	1,000	11 850,00	11 850,00